

**TROŠKOVNIK**  
**SANACIJA POLJSKOG I PROTUPOŽARNOG PUTA NA Č.Z. 3112 I 3111 K.O. MILNA (PUT SELCA)**

R.b.	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ravnanje i planiranje postojećeg sloja kolničke konstrukcije u širini 2,50 metara, te priprema podloge prije betoniranja puta.  Obračun po m2	m2	1.250,00		
2.	Valjanje planuma teškim vibro-valjkom do potrebne zbijenosti, u širini 2,50 m.  Obračun po m2 trase.	m2	1.250,00		
3.	Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 u debljini 10 cm, na trasi poljskog puta u širini 2,50 m sa dodatkom polipropilenskih vlakana za beton. 0,9 kg/m3.  Obračun po m3 utrošenog betona.	m3	125,00		
				Ukupno:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 POTPIS I PEČAT PONUDITELJA