

OPĆINA MILNA, Sridnja kala 1, 21405 Milna, , OIB: 41430773588, zastupano po načelniku Frani Loziću (u daljnjem tekstu : Naručitelj)

i

MARCONI INŽENJERING d.o.o. Split, Dubrovačka 10, OIB: 49307747907, zastupano po direktoru Marku Dlaki, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

sklopili su u Milni, 20. siječnja 2025. godine slijedeći

**UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZRADI VODOVODNIH
ISTALACIJA U LUCI MILNA – PREDIO RACIĆ
(JN-1/25)**

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Predmet Ugovora: građevinski radovi za vodovodnu instalaciju priključka sanitarnog čvora u luci Milna kod katamaranskog privezišta, predio Racić, Milna , o. Brač (JN -1/25)
- (2) Sastavni dio ovog Ugovora su:
 - a. Ponudbeni Troškovnik
- (3) Stranke suglasno utvrđuju da je cjelokupan predmet ovog Ugovora odgovarajuće opisan u troškovniku. Izvoditelj potvrđuje da prihvaća sva tehnička rješenja uvjetovana priložima ovom Ugovoru koje je pripremio Naručitelj, i jamči da je temeljem navedenih tehničkih rješenja i specifikacija, moguće u skladu sa svim pravilima struke i važećim tehničkim propisima ispuniti obveze koje su predmet ovog Ugovora.
- (4) Ovaj Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke nakon ispunjenja slijedećeg:
 - a. Potpisa ovog Ugovora;
 - b. Uvođenjem Izvoditelja u posao od strane Naručitelja.
- (5) Mjesto izvođenje radova: Luka Milna, predio Racić, otok Brač.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 2.

- (1) Cijena za predmetne radove iznosi **12.215,50 EUR.**
(slovima: dvanaesttisućadvestopetnaesteura i pedesetcenti)
- (2) Cijena je **bez PDV-a.** U ispostavljenom računu biti će primijenjen tuzmeni prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. toč. a) i čl. 79. st. 7 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
- (3) Jedinične su cijene nepromjenjive za cijelo vrijeme realizacije Ugovora.

Članak 3.

- (1) Obračun izvršenih radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina radova utvrđenih i ovjerenih u građevinskoj knjizi, uz primjenu jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika i to na temelju računa ovjerenog od strane Naručitelja.
- (2) Račun Izvoditelju ovjerava odgovorna osoba Naručitelja, u roku 5 (pet) dana od dana primitka.
- (3) Plaćanje se vrši u roku od 60 (šestdeset) dana od dana ovjere računa.

POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA

Članak 4.

- (1) Izvoditelj se obavezuje da će s radovima iz članka 1. ovog Ugovora započeti u odmah po potpisivanju ovog Ugovora, a nakon uvođenju u posao od strane Naručitelja pisanim putem.
- (2) Radovi koji su predmet ovog Ugovora izvest će se u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora i uvođenja u posao pismenim putem i sukladno dinamičkom planu cjelokupnog gradilišta.
- (3) Izvoditelj se obavezuje radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti stručno i solidno, u skladu sa važećom zakonskom regulativom i priznatim pravilima struke.

NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI, VIŠAK RADOVA

Članak 5.

- (1) Nepredviđeni i dodatni radovi mogu se izvoditi samo uz suglasnost Naručitelja, što Naručitelj potvrđuje pismeno.
- (2) Za svaki dodatni rad potrebno je dostaviti ponudu sa analizom cijene.
- (3) Analiza cijene iz stavka 2. ovog članka izrađuje se na temelju važećih normativa, primjenom tržišnih cijena materijala i transporta te bruto kalkulativne satnice.
- (4) Višak radova po troškovniku obračunava se po cijenama iz ugovornog troškovnika.

MJERE ZAŠTITE NA RADU

Članak 6.

- (1) Izvoditelj radova se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu prema važećim zakonskim odredbama.

ODGOVORNOSTI IZVODITELJA

Članak 7.

- (1) Izvoditelj je dužan svoju cjelokupnu ugovornu obvezu izvršiti u skladu s ovim Ugovorom, pravilima struke, važećim tehničkim propisima i zakonima.
- (2) Izvoditelj je dužan imenovati inženjera gradilišta – građevinske struke koji će biti odgovoran za izvođenje predmetnih radova.
- (3) Naručitelj ima pravo obračunati Izvoditelju kaznu u visini od 2 promila dnevno od vrijednosti ugovorenih radova s kojima je u kašnjenju, odnosno ukoliko u konačnici ne ispuni svoju obvezu u ugovorenom roku, obavezuje se platiti kaznu od 2 promila dnevno od ukupne ugovorene cijene za svaki da prekoračenja roka. Ukupni iznos ugovorne kazne iz svih navedenih razloga ne smije prijeći iznos od 10% od ukupne ugovorene cijene s PDV-om.
- (4) Jamstveni rok na izvedene radove iznosi 5 (pet) godina od dana uredno izvršene primopredaje radova

ODGOVORNOSTI NARUČITELJA

Članak 8.

Naručitelj je dužan Izvoditelju:

- davati sve potrebne informacije, dostaviti mu neophodne podloge za izvršenje predmeta Ugovora;
- u ugovorenim rokovima, ovjeriti i platiti neosporeni dio računa.

NADZOR

Članak 9.

- (1) Izvoditelj je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova u skladu sa zakonom.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 10.

- (1) Primopredaja ugovorenih radova izvršit će se u prisutnosti ovlaštenog predstavnika Naručitelja i Izvoditelja.
- (2) Nakon uspješno obavljene primopredaje ugovorne strane su dužne bez odlaganja pristupiti konačnom obračunu izvedenih radova.

RASKID UGOVORA

Članak 12.

- (1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću dostavljenom preporučenom pošiljkom drugoj strani te raskid stupa na snagu 15 (petnaest) dana po primitku obavijesti o raskidu, a koji period predstavlja otkazni rok.

Članak 13.

- (1) Naručitelj je obvezan u slučaju raskida ugovora Izvoditelju platiti sve ispravno i kvalitetno izvedene radove do trenutka raskida, sukladno troškovniku.
- (2) Ako je za raskid ugovora odgovoran Naručitelj, dužan je Izvoditelju pored izvedenih radova platiti i pripremljeni materijal, opremu i elemente za ugrađivanje koji su ostali neugrađeni.

Članak 14.

- (1) Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, oni sporazumom rješavaju sva sporna pitanja nastala raskidom Ugovora.

OSTALE ODREDBE

Članak 15.

- (1) Odgovorna osoba za realizaciju ovog Ugovora sa strane Naručitelja je Općinski načelnik:
Frane Lozić.
- (2) Odgovorna osoba za realizaciju ovog Ugovora sa strane Izvoditelja je direktor:
Marko Dlaka, dipl.ing.grad..

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

- (1) Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te drugi važeći propisi.

Članak 17.

- (1) Eventualni sporovi koji nastanu tijekom realizacije ovog Ugovora, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Splitu.

Članak 18.


- (1) Stranke uzajamno izjavljuju da su potpisnici ovog Ugovora ovlaštteni potpisati predmetni Ugovor, te da njime za svaku od stranaka nastaju valjane i ovršive obveze u skladu s ugovornim odredbama.
- (2) Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti sastavljene u pisanoj formi.

Članak 19.

- (1) Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po dva (2) primjerka.

ZA NARUČITELJA:

NAČELNIK:
Frane Lozić






KLASA: 342-01/25-01/001
URBROJ: 2181-32-01/1-25-03

ZA IZVODITELJA:

DIREKTOR:
Marko Dlaka dipl.ing.građ.


Marconi inženjering
d.o.o. za građevinarstvo
Dubrovačka 10, SPLIT

Građevinski radovi za vodovodnu instalaciju na obali Racić u luci Milni kod katamaranskog pristaništa

1.	GRAĐEVINSKI RADOVI	dim.	količina	jed. cijena	ukupno
1.1.	Pilanje postojećeg asfatnog i betonskog zastora u širini rova.				
	<i>Obračun po m' zapilanog zastora.</i>	m'	165,00	10,00 €	1.650,00 €
1.2.	Razbijanje postojećeg asfatnog i betonskog kolnika u širini rova .Stavka obuhvaća i utovar, prijevoz i odvoz na gradsku deponiju. Razbijanje vršiti prije iskopa rova.				
	<i>Obračun se vrši po m3.</i>	m ³	10,00	100,00 €	1.000,00 €
1.3.	Iskop rova u materijalu "A" i "C" kategorije. Stavkom se predviđa strojni iskop. U cijenu iskopa je uračunato i uklanjanje urušenog materijala, crpljenje podzemne, procjedne ili nadošle oborinske vode. Odvoz materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.				
	<i>Obračun se vrši po m3.</i>				
	<i>"A" kategorije (ukoliko bude potrebno)</i>	m ³		135,00 €	0,00 €
	<i>"C" kategorije</i>	m ³	35,00	75,00 €	2.625,00 €
1.4.	Ručni iskop oko postojećih instalacija.				
	<i>Obračun po m³ ručnog iskopa.</i>	m ³	2,00	300,00 €	600,00 €
1.5.	Nabava, doprema i ugradnja posteljice debljine 10 cm ispod vodoopskrbne cijevi te Izrada obloge vodoopskrbnih cijevi sitnozrnim nevezanim materijalom u visini 20cm iznad cijevi, veličine zrna 0-4 mm. Posteljicu izvesti od sitnozrnog nevezanog materijala vel. zrna 0-4 mm uz nabijanje.				
	<i>Obračun po m³ ugrađenog materijala</i>	m ³	15,00	55,00 €	825,00 €
1.6.	Zatrpavanje preostalog dijela rova strojno stabiliziranim drobljenim kamenim materijalom, vel. zrna 0-63 mm (tucanik). Zatrpavanje izvršiti u slojevima 20-30 cm debljine, uz nabijanje do modula stišljivosti Ms=80 MN/m ² . Podlogu od tucanika dobro poravnati prije betoniranja kolnika. U stavku uključena nabava i doprema zamjenskog drobljenog kamenog materijala.				
	<i>Obračun po m³ ugrađenog materijala</i>	m ³	18,00	55,00 €	990,00 €
1.7.	Utovar i odvoz materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, i istovar materijala.				
	<i>Obračun po m3 u sraslom stanju.</i>	m ³	38,00	25,00 €	950,00 €

Građevinski radovi za vodovodnu instalaciju na obali Racić u luci Milni kod katamaranskog pristaništa

1.8.	Izrada betonske podloge od betona C15/20 (MB20) uz dodatak vlakana za armiranje . Izvodi se u širini rova 50cm, debljine 10cm na prethodno pripremljenu i nabijenu tamponsku podlogu.				
	Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	8,50	290,00 €	2.465,00 €
1.9.	Eventualno nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja radova, uzima se vrijednost od 10% ukupne vrijednost radova prema ponudi.				
	Obračun paušalan.	pauš	1,00	1.110,50 €	1.110,50 €
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI :					12.215,50 €

U cijenu nije uračunat PDV (25%)

marconi inženjering
d.o.o. za građevinarstvo
Dubrovačka 10, SPLIT